



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR 0	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPE ASFÁLTICO ESTRADA COMUNIDADE GRAMADINHO	MUNICÍPIO / UF LARANJEIRAS DO SUL - PR
			BDI 1 29,52%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPE ASFÁLTICO ESTRADA COMUNIDADE GRAMADINHO									
1. RECAPE ASFÁLTICO									
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	250,00	BDI 1	323,80	932,54 RA
1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	7.500,00	2,04	BDI 1	2,64	19.800,00 RA
1.1.3.	DER	610200	LIMPEZA MANUAL DE VALETA	M	3.000,00	3,39	BDI 1	4,39	13.170,00 RA
1.2. BASE									
1.2.1.	SINAPI	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	562,50	233,16	BDI 1	301,99	169.869,38 RA
1.2.2.	DER	560400	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DO CM	M2	3.750,00	0,47	BDI 1	0,61	2.287,50 RA
1.2.3.	DER	589100	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	5,63	5.937,37	BDI 1	7.690,08	43.295,15 RA
1.2.4.	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5.625,00	8,51	BDI 1	11,02	61.987,50 RA
1.3. REPERFILAGEM									
1.3.1.	DER	561120	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	7.500,00	0,47	BDI 1	0,61	403.199,44 RA
1.3.2.	DER	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	3,75	4.452,99	BDI 1	5.767,51	4.575,00 RA
1.3.3.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	25.717,50	1,80	BDI 1	2,33	21.628,16 RA
1.3.4.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	225,00	1.088,03	BDI 1	1.409,22	59.921,78 RA
1.4. CAPA DE ROLAMENTO									
1.4.1.	DER	561120	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	7.500,00	0,47	BDI 1	0,61	453.620,69 RA
1.4.2.	DER	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	3,75	4.452,99	BDI 1	5.767,51	4.575,00 RA
1.4.3.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	25.717,50	1,80	BDI 1	2,33	21.628,16 RA
1.4.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	225,00	1.260,71	BDI 1	1.632,87	59.921,78 RA
1.5. DRENAGEM									
1.5.1.	DER	660000	VALETÕES LATERAIS (FUNDO) 1A CAT 600-1000M (A)	M	1.450,00	10,15	BDI 1	13,15	367.395,75 RA
1.5.2.	DER	603030	VALETA CONCRETO PROTEÇÃO ATERRRO	M	800,00	81,14	BDI 1	105,09	112.844,14 RA
1.5.3.	DER	603030	ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A CAT	M3	28,80	12,08	BDI 1	15,65	19.067,50 RA
1.5.4.	DER		CORPO BSTC 0,60 SEM BERÇO	M	24,00	297,70	BDI 1	385,58	84.072,00 RA
									450,72 RA
									9.253,92 RA

PW/3.0.4

Leoni Luiz Meletti
Engenheiro Civil Sênior
CREA PR - 9990/D



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPE ASFÁLTICO ESTRADA COMUNIDADE GRAMADINHO	MUNICÍPIO / UF LARANJEIRAS DO SUL - PR
			BDI 1 29,52%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPE ASFÁLTICO ESTRADA COMUNIDADE GRAMADINHO									
1.280.906,34									

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI, Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LARANJEIRAS DO SUL - PR

Local

segunda-feira, 25 de setembro de 2023

Data

Responsável Técnico
Nome: LEONI LUIZ MELETTI
CREA/CAU: PR-9.990/D
ART/RRT: 1720234981460
Leoni Luiz Meletti
Engenheiro Civil Sênior
CREA PR - 9990/D