



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO



Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231
<http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br>

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA CENTRO DA JUVENTUDE

LOCAL: CENTRO DA JUVENTUDE - LARANJEIRAS DO SUL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

RESPONS. TÉCNICO: ENG. CIVIL LEONI LUIZ MELETTI

SERVIÇOS TÉCNICOS

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de ser utilizado. No caso de o construtor querer substituir materiais ou serviços que constam nessa especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação de materiais e/ ou serviços semelhantes.

LOTE 01

01- PINTURA

01.01 – MATERIAIS E CONDIÇÕES

A pintura tanto interna quanto externa deve ser feita com material de qualidade, estando sujeito a avaliação da Secretaria de Obras – SOU do município, dentre as opções de tinta estão:

- Suvinil;
- Coral;
- Sherwin Willians.

É necessário a avaliação da pintura por conta do contratado, podendo ser feito pintura sobre pintura onde a tinta apresentar boa aparência, desde que não esteja descascando ou descolando da parede, é importante ressaltar que a pintura pronta deve estar uniforme, sem marcações e sem manchas.

01.02 – PAREDES EXTERNAS

As paredes externas deverão ser pintadas com tinta látex acrílica em duas demãos na cor similar a já existente. A área total da pintura externa fica em 961,74m², já incluso a parte da pintura da caixa de água.



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO



Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-070

CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231

<http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br>

01.03 – PAREDES INTERNAS E TETO

As paredes e o teto internos deverão ser pintadas em duas demãos com tinta látex PVA na cor similar a já existente. A área total da pintura interna das paredes é de 1.380,00m² e do teto 1.002,00m².

01.04 – PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA

As portas deverão ser pintadas com esmalte acetinado em duas demãos, sendo 04 portas 90x210cm e 02 portas 80x180cm, perfazendo um total de 20,88m².

02- TELHAMENTO GINÁSIO

02.01– REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS.

Será necessário a retirada das telhas que estejam estragadas e penduradas, bem como quaisquer vestígios de sua instalação, deixando preparado para a instalação de novas telhas.

02.02– TELHAMENTO METÁLICO.

Após o item 02.01, serão instaladas novas telhas, com parafusos auto brocantes que proporcionem firmeza para a telha e resistência ao mal tempo, as peças deverão ser similares as já instaladas no local.

LOTE 02

01-HALL DE ENTRADA

01.01– REMOÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO

A remoção das placas pode ser feita manualmente, não sendo considerado o reaproveitamento e destinando de maneira ambientalmente correta. Deverá ser deixado o solo pronto para recebimento de piso intertravado.

01.02– EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

Antes do assentamento dos blocos deve preparar o solo para o recebimento do piso intertravado da seguinte maneira: o subleito deverá ser regularizado, após isso será necessária uma camada de brita e para finalizar uma camada de areia, somente após isso será possibilitado o assentamento dos blocos. O hall de entrada será contemplado inteiramente com os blocos, exceto a parte do estacionamento de veículos.



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO



Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-070

CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231

<http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br>

01.02– TROCA DE CERÂMICA

Todos os ambientes internos terão seu piso removido sem considerar o reaproveitamento e serão substituídos por revestimento cerâmico tipo esmaltado extra com dimensão 45x45cm, totalizando 893,33m².

Leoni Luiz Meletti

Eng. Civil CREA-PR 9.990/D

Secretário de Obras