



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO



Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231
<http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br>

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: TROCA DE PISO REFEITÓRIO - CRAS

LOCAL: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 3165 – CENTRO, LARANJEIRAS DO SUL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

RESPONS. TÉCNICO: ENG. CIVIL LEONI LUIZ MELETTI

SERVIÇOS TÉCNICOS

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de ser utilizado. No caso de o construtor querer substituir materiais ou serviços que constam nessa especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação de materiais e/ ou serviços semelhantes.

01- SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 - DEMOLIÇÃO DO PISO

O piso deverá ser demolido de maneira total, sem reaproveitamento e deixando preparado para o recebimento da camada de regularização da obra.

02- PISOS E RODAPÉS.

02.01 – CAMADA DE REGULARIZAÇÃO.

A regularização deve ser feita com concreto magro no sem necessidade de resistência aparente, somente para nivelamento do piso após a demolição e remoção da argamassa.

02.02 – REVESTIMENTO CERÂMICO

Todo o local definido em projeto deverá receber piso cerâmico igual ao do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS que é anexo ao local. A parte da cozinha e os banheiros receberá no mínimo argamassa ACII.

02.03 – RODAPÉS E SOLEIRAS

As linhas definidas em vermelho do projeto serão onde o rodapé será instalado, do mesmo modelo de revestimento cerâmico instalado.

As soleiras serão instaladas em mármore branco comum de largura de 5cm.



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO



Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-070

CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231

<http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br>

03- LIMPEZA FINAL DA OBRA

Antes da entrega final da obra deverá ser procedido a limpeza e remoção adequada de todos os entulhos restantes no local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quaisquer diferenças nas quantidades dos serviços propostos deverão ser imediatamente comunicadas a Secretaria de Obras e Urbanismo da Prefeitura. Nas descrições de serviços presentes no orçamento e no projeto, são consideradas as planilhas da SEIL e sendo assim todos os serviços estão inclusos mão de obra e materiais.

A guarda de materiais e ferramentas necessárias para a execução da obra será de responsabilidade do executor.

Eng. Civil Leoni Luiz Meletti

CREA-PR 9.990/D

Secretário de Obras