









ITEM		CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1			ESTRUTURA						R\$ 15.765,62	R\$ 3.965,21		R\$ 19.730,83
1.1			VIGAS									
1.1.1		92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19,00	88,08	45,27	133,35	1.673,52	860,13	2.533,65	
1.1.2		92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,40	12,91	2,51	15,42	5,16	1,00	6,17	
1.1.3		92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	126,60	13,09	1,70	14,79	1.657,19	215,22	1.872,41	
1.1.4		92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	47,10	12,21	1,18	13,39	575,09	55,58	630,67	
1.1.5		92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,30	10,55	0,82	11,37	266,92	20,75	287,66	
1.1.6		92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	82,80	12,19	3,70	15,89	1.009,33	306,36	1.315,69	
1.1.7		94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	5,00	304,32	38,79	343,11	1.521,60	193,95	1.715,55	
1.2			PILARES									
1.2.1		92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	100,30	12,21	1,18	13,39	1.224,66	118,35	1.343,02	
1.2.2		92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	44,00	12,19	3,70	15,89	536,36	162,80	699,16	
1.2.3		94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,50	304,32	38,79	343,11	456,48	58,19	514,67	
1.2.4		92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,43	65,54	43,66	109,20	486,63	324,18	810,81	
1.3			LAJES									
1.3.1		101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	37,05	127,16	22,34	149,50	4.711,28	827,70	5.538,98	

		SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA				PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMLS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO					
		BANHEIROS PARA PRAÇA TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0 DATA: 18/06/2021		ENDEREÇO: MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: WANDER LUAN BLANK ZENTIL				ART Nº: REG. CREA: CREA-PR 177.079/D					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	
1.4		FUNDAÇÕES											
1.4.1	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		KG	18,40	12,93	5,38	18,31	237,91	98,99	336,90		
1.4.2	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016		M3	1,20	304,32	38,79	343,11	365,18	46,55	411,73		
1.4.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017		M2	8,80	40,79	25,83	66,62	358,95	227,30	586,26		
1.4.4	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020		M	16,00	42,46	28,01	70,47	679,36	448,16	1.127,52		
2		PAREDES E ACABAMENTOS							R\$ 21.758,69	R\$ 6.804,35		R\$ 28.563,04	
2.1	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014		M2	64,54	31,41	13,99	45,40	2.027,20	902,91	2.930,12		
2.2	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		M2	14,92	423,53	61,08	484,61	6.319,07	911,31	7.230,38		
2.3	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		M2	129,08	2,32	3,08	5,40	299,47	397,57	697,03		
2.4	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		M2	129,08	14,41	12,06	26,47	1.860,04	1.556,70	3.416,75		
2.5	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014		M2	40,89	32,09	9,55	41,64	1.312,16	390,50	1.702,66		
2.6	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014		M2	129,08	1,42	0,81	2,23	183,29	104,55	287,85		
2.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		M2	129,08	8,46	3,95	12,41	1.092,02	509,87	1.601,88		
2.8	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016		M	5,00	62,83	16,72	79,55	314,15	83,60	397,75		
2.9	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016		M	7,50	56,23	15,79	72,02	421,73	118,43	540,15		
2.10	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016		M	5,00	61,19	16,72	77,91	305,95	83,60	389,55		

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
		<b>SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b> <b>DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA</b>		<b>ENDEREÇO:</b> <b>MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL</b> <b>LEVANTAMENTO Nº:</b> <b>RESPONSÁVEL TÉCNICO: WANDER LUAN BLANK ZENTIL</b>				<b>PROTOCOLO Nº:</b> <b>ORGÃO: PMLS</b> <b>TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO</b> <b>ART Nº:</b> <b>REG. CREA: CREA-PR 177.079/D</b>			
		<b>BANHEIROS PARA PRAÇA</b> <b>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0</b> <b>DATA: 18/06/2021</b>									
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
2.11	92556	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	796,50	308,84	1.105,34	3.186,00	1.235,36	4.421,36	
2.12	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	41,82	18,68	2,98	21,66	781,20	124,62	905,82	
2.13	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	41,82	37,41	3,72	41,13	1.564,49	155,57	1.720,06	
2.14	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	32,00	44,35	4,66	49,01	1.419,20	149,12	1.568,32	
2.15	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,00	56,06	6,72	62,78	672,72	80,64	753,36	
<b>3</b>		<b>BANHEIROS</b>						<b>R\$ 5.824,10</b>	<b>R\$ 328,04</b>		<b>R\$ 6.152,14</b>
3.1	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	825,27	25,90	851,17	1.650,54	51,80	1.702,34	
3.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	459,18	18,22	477,40	1.377,54	54,66	1.432,20	
3.3	COMP 010	BANCADA DE GRANITO COM 2 CUBAS E TORNEIRA CROMADA PARA BANHEIRO 1,50X,40M	M2	2,00	548,61	41,89	590,50	1.097,22	83,78	1.181,00	
3.4	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,08	194,14	50,48	244,62	209,67	54,52	264,19	
3.5	COMP 012	BANCADA EM GRANITO PARA FRALDÁRIO	M2	1,00	298,95	42,00	340,95	298,95	42,00	340,95	
3.6	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	595,09	20,64	615,73	1.190,18	41,28	1.231,46	
<b>4</b>		<b>PORTAS E JANELAS</b>						<b>R\$ 8.229,42</b>	<b>R\$ 336,40</b>		<b>R\$ 8.565,82</b>
4.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	12,06	539,87	8,66	548,53	6.510,83	104,44	6.615,27	
4.2	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	68,12	15,24	83,36	613,08	137,16	750,24	
4.3	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,40	460,63	39,50	500,13	1.105,51	94,80	1.200,31	
<b>5</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>R\$ 1.534,83</b>	<b>R\$ 478,22</b>		<b>R\$ 2.013,05</b>

<div>  <div> <b>SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>  <b>DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA</b>  <b>BANHEIROS PARA PRAÇA</b>  <b>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0</b>  <b>DATA: 18/06/2021</b> </div> </div> <div> <b>PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA</b>  <b>ENDEREÇO:</b>  <b>MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL</b>  <b>LEVANTAMENTO Nº:</b>  <b>RESPONSÁVEL TÉCNICO: WANDER LUAN BLANK ZENTIL</b> </div> <div> <b>PROTOCOLO Nº:</b>  <b>ORGÃO: PMLS</b>  <b>TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO</b>  <b>ART Nº:</b>  <b>REG. CREA: CREA-PR 177.079/D</b> </div> <div>  </div>											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
5.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00	61,22	64,10	125,32	244,88	256,40	501,28	
5.2	97596	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	29,69	12,39	42,08	89,07	37,17	126,24	

<div>  <div> <b>SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>  <b>DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA</b>  <b>BANHEIROS PARA PRAÇA</b>  <b>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0</b>  <b>DATA: 18/06/2021</b> </div> <div> <b>PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA</b>  <b>ENDEREÇO:</b>  <b>MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL</b>  <b>LEVANTAMENTO Nº:</b>  <b>RESPONSÁVEL TÉCNICO: WANDER LUAN BLANK ZENTIL</b> </div> <div> <b>PROTOCOLO Nº:</b>  <b>ORGÃO: PMLS</b>  <b>TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO</b>  <b>ART Nº:</b>  <b>REG. CREA: CREA-PR 177.079/D</b> </div> <div>  </div> </div>											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
5.3	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	38,78	25,30	64,08	38,78	25,30	64,08	
5.4	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	26,00	27,21	5,42	32,63	707,46	140,92	848,38	
5.5	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	423,20	15,43	438,63	423,20	15,43	438,63	
5.6	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	10,48	1,00	11,48	31,44	3,00	34,44	
<b>6</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						<b>R\$ 2.184,27</b>	<b>R\$ 1.062,74</b>		<b>R\$ 3.247,01</b>
6.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	6,00	50,28	71,31	121,59	301,68	427,86	729,54	
6.2	93350	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	1,00	634,81	355,37	990,18	634,81	355,37	990,18	
6.3	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	15,00	33,38	2,07	35,45	500,70	31,05	531,75	
6.4	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	32,54	9,42	41,96	97,62	28,26	125,88	
6.5	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	649,46	220,20	869,66	649,46	220,20	869,66	
<b>7</b>		<b>ACESSIBILIDADE</b>						<b>R\$ 2.576,36</b>	<b>R\$ 587,40</b>		<b>R\$ 3.163,76</b>
7.1	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	281,84	19,40	301,24	1.127,36	77,60	1.204,96	
7.2	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	20,00	72,45	25,49	97,94	1.449,00	509,80	1.958,80	
TOTAL DO SERVIÇO								R\$ 57.873,29	R\$ 13.562,36		R\$ 71.435,65
TOTAL DO SERVIÇO COM BDI								R\$ 70.363,42	R\$ 16.489,37		R\$ 86.852,79