



TABELA DE CONVENÇÕES	
	ALINHAMENTO PREDIAL
	ÁREA A SER PAVIMENTADA COM RECAPE ASFÁLTICO
	CALÇADA EM CONCRETO PEDESTRES - A EXECUTAR
	CALÇADA EM CONCRETO PEDESTRES - EXISTENTE
	MEIO FIO - EXISTENTE
	MEIO FIO A SER EXECUTADO
	MEIO FIO REBAIXADO A SER EXECUTADO
	POSTE DE ILUMINAÇÃO
	RAMPA EXISTENTE PREFERENCIAL
	RAMPA DE ACESSIBILIDADE MODELO 01
	RAMPA DE ACESSIBILIDADE MODELO 02
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
	SINALIZAÇÃO VERTICAL
	DRENAGEM EXISTENTE

SÍNTESE DE SERVIÇOS - RUA ANTONIO FRANZONI - A=4.145,00 m²				
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	LD	QUANT.
606700	DER	SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	0,00
606700	DER	Demolição de Concreto Simples	m³	0,00
606700	DER	Placa de Obra 4,00 x 2,00 m	un	0,00
739991	SEIL	Demolição de Alvenaria de tijolo maciço sem aproveitamento	m³	0,00
739992	SEIL	Demolição de Alvenaria de tijolo furado sem aproveitamento	m³	0,00
3		TERMINAL/INÍCIO		
520100	DER	Execução, Carga e Transporte em 1ª Categoria	m³	0,00
531000	DER	BAE / SUB-BAE	m³	0,00
531000	DER	Briga (Gravidade) - ( 15 cm ( x ) 12 cm - ( 111 cm - Travessa	m³	0,00
531000	DER	Mezclagem de Beto com Beto Corido - ( 125 cm ( x ) 125 cm - Travessa	m³	0,00
4		REVESTIMENTO		
PAV - 77	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da Pista - Recape	m²	4.145,00
580400	DER	Impermeação com CRUBUQ (Anacida) - 1ª Camada	m²	0,00
581100	DER	Pintura de Ligação com RR-10 (Anacida) - 1ª Camada	m²	0,00
581100	DER	Pintura de Ligação com RR-10 (Anacida) - 2ª Camada	m²	4.145,00
570400	DER	CRUBUQ (Quantidade menor que 10000 ton.) - 1ª Camada	ton	0,00
570400	DER	CRUBUQ (Quantidade menor que 10000 ton.) - Repetimento 3 cm	ton	315,85
570400	DER	CRUBUQ (Quantidade menor que 10000 ton.) - Capa Afinitica 3 cm	ton	315,85
570400	DER	CRUBUQ (Quantidade menor que 10000 ton.) - 2ª Capa 3 cm	ton	0,00
5		MEIO FIO E SARGETA		
853300	SEIL	Remoção de Meio Fio	m	0,00
853300	SEIL	Remoção e Recuperação de Meio Fio	m	0,00
853300	SEIL	Meio Fio com Sargeta DER - Tipo 1 - ( 0,103 m³ ) - Molhada "in loco"	m	0,00
606700	DER	SERVIÇOS EXTRAS - MEIO FIO E SARGETA	m²	0,00
602100	DER	Leito de Concreto Simples - Calçada e outros - 1 - Recuperação de Meio Fio	m²	0,00
602100	DER	Forma de Madeira Compensada Resitada	m²	0,00
606700	DER	PAVIMENTAÇÃO / URBANISMO		
728611	SEIL	Demolição de Concreto Simples (Calçada e outros)	m³	3,06
606700	DER	Regularização e compactação para assentamento de calçada / ligadas / blocos	m²	0,00
606700	DER	Leito de Concreto Simples - Calçada e outros - 1 - Recuperação de Asfalto	m³	0,00
602100	DER	Forma de Madeira Compensada Resitada	m²	0,00
606700	DER	Calçada de Concreto (a = 5 cm)	m²	750,70
606700	DER	Calçada de Concreto (a = 5 cm) - Jazido de veículos	m²	0,00
411000	DER	Adm. com Material do Contrato: Esc. 1ª Cal. - 1ª Cam. - 1ª Cam. - 1ª Cam.	m³	0,00
530200	DER	Briga 4A (Passos) a = 5 cm	m³	30,54
530200	DER	Briga 4A (Passos) a = 10 cm	m³	0,00
742801	SEIL	Planta de Grama em Placas	m²	0,00
605000	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - 7,66 m²	un	1,00
605000	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 2,04 m²	un	0,00
605000	DER	SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASEIRO	m²	0,00
605000	DER	Calçada de Concreto (a = 5 cm) - 1,50 x 2,50	m²	0,00
534900	DER	Placa de Sinalização Horizontal com Tinta Resina Acrílica base solvente - ( 0,034 m² / m² )	m²	100,12
606700	DER	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO		
606700	DER	Placa de Sinalização Refletiva Triângulo ( 0,1219 m² / un ) - 1 - Suporte Metálico	un	0,00
10		DRENAGEM		
606700	DER	Execução de Bueiros em 1ª Categoria	m³	0,00
601200	DER	Relevo e Aposentamento Mecânico	m³	0,00
610400	DER	Corpo de B.T.C. Diam. 0,40 m sem Bordo e sem Armagem	m	0,00
610400	DER	Corpo de B.T.C. Diam. 0,60 m sem Bordo e sem Armagem	m	0,00
610400	DER	Corpo de B.T.C. Diam. 0,80 m sem Bordo e sem Armagem	m	0,00
BL-0410	DER	Bloco de Lado Simples - Armagem 1 m x 1,50 m	un	0,00
CLA-040	DER	Calha de Passagem - Tubo até 0,40 m	un	0,00
CLA-040	DER	Calha de Passagem - Tubo até 0,60 m	un	0,00
CLA-040	DER	Calha de Passagem - Tubo até 0,80 m	un	0,00
PV-0410	DER	P.V. Alvenaria 1 m x 1,50 m - Tubo até 0,80 m - diâmetro 1,00 m	un	0,00
DES-0410	DER	Dispositivo de Energia com Pedra de Mão - Tubo diam. 0,80 m	un	0,00
DES-0410	DER	Dispositivo de Energia com Pedra de Mão - Tubo diam. 0,80 m	un	0,00
11		ENSAYOS TECNOLÓGICOS		
7402214	SEIL	Ensaio de Resistência - in Situ - Método Pressão de Área ( Grau de Compactação)	un	0,00
7402214	SEIL	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	0,00
7402214	SEIL	Ensaio de Permeabilidade de Betão - Método Betuminoso	un	0,00
7402214	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação de Matéria Adaltica	un	0,00
7402214	SEIL	Ensaio de Densidade de Matéria Betuminosa	un	0,00
DAE-0410	DER	Extração de Corpo de Prova de Concreto Adaltico com Sonda Rotativa	un	0,00
72872	SEIL	Montagem de Desmontagem de Equipamento e Equipe para Extração de Corpo de Prova de Concreto Adaltico	un	0,00

Aprovação:

Obr:	PAVIMENTAÇÃO RECAPE ASFÁLTICO RUA ANTONIO FRANZONI - AREA: 4.145,00m2		
Local:	LAR DO SUL/PR	Prefeitura Municipal:	Folha:
Escala:	INDICADA		01/18
Data:	JUNHO/2021	Proprietário:	Arquivo Digital:
Desenho:	EDSON	PREF. MUN. DE LARANJEIRAS DO SUL CNPJ. 76.205.970/0001-95 AV. HONÓRIO BABINSKI - PAÇO MUNICIPAL Nº 01 CEP. 83.500-000 - FONE (042) 3635-8100 LARANJEIRAS DO SUL/PR	RECAPE
Última Atualização: 08/02/2022			
PLANTA BAIXA RECAPE ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE - SÍNTESE DE SERVIÇOS - TABELAS DE CONVENÇÕES			
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO FONES (042) 3635-8131 e 3635-8107		Laranjeiras do Sul PREFEITURA	