



SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
COBERTURA CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS DE LARANJEIRAS DO SUL

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2022)

DATA: 06/02/2023

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEONI LUIZ MELETTI

PROTOCOLO Nº:

ORGÃO:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

ART Nº:

REG. CREA: 9.990/D



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		COBERTURA CTG						R\$ 306.029,27	R\$ 25.074,85		R\$ 331.104,12
	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	17.667,00	13,27	0,95	14,22	234.441,09	16.783,65	251.224,74	
	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.400,00	41,67	4,85	46,52	58.338,00	6.790,00	65.128,00	
	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	208,50	63,55	7,20	70,75	13.250,18	1.501,20	14.751,38	
TOTAL DO SERVIÇO								R\$ 306.029,27	R\$ 25.074,85		R\$ 331.104,12
TOTAL DO SERVIÇO COM BDI								R\$ 372.076,05	R\$ 30.486,47		R\$ 402.562,52