



SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (SET/2023) E SEIL (FEV/2023)

DRENAGEM - RUA VEREADOR JOSÉ VIEIRA

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOSÉ VIEIRA  
MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL  
LEVANTAMENTO Nº:  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEONI LUIZ MELETTI

PROTOCOLO Nº:  
ORGÃO:  
TIPO DE OBRA/SERVIÇO:  
ART Nº:  
REG. CREA: 9.990/D



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS DE DRENAGEM</b>						<b>R\$ 61.348,25</b>	<b>R\$ 15.923,19</b>		<b>R\$ 77.271,44</b>
1.1	600600-DER	ESCAVAÇÃO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT.	M3	261,75	14,21	3,35	17,56	3.718,43	877,89	4.596,33	
1.2	610800-DER	CORPO DE BSTC 0,80M SEM BERÇO	M	174,50	200,00	44,92	244,92	34.900,00	7.838,54	42.738,54	
1.3	601200-DER	REATERRO DE VALAS	M3	173,53	25,01	4,60	29,61	4.339,22	798,99	5.138,22	
1.4	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	5,00	1.520,67	667,25	2.187,92	7.603,35	3.336,25	10.939,60	
1.5	97973	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	2.882,54	1.216,79	4.099,33	2.882,54	1.216,79	4.099,33	
1.6	810150-DER	MEIO FIO EM CONCRETO TIPO-2 (PRÉ-MOLDADO)	M	162,00	37,23	6,85	44,08	6.031,96	1.108,99	7.140,96	
1.7	535000-DER	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM PEDRAS POLIÉDRICAS	M2	25,00	74,91	29,83	104,74	1.872,75	745,74	2.618,50	
TOTAL DO SERVIÇO								R\$ 61.348,25	R\$ 15.923,19		R\$ 77.271,44
TOTAL DO SERVIÇO COM BDI - 30,05%								<b>R\$ 79.783,04</b>	<b>R\$ 20.708,02</b>		<b>R\$ 100.491,05</b>