



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1087934-07	Nº SICONV 944735	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento asfáltico A			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de pavimentação asfáltica completa e/ou recape asfáltico de vias	MUNICÍPIO / UF Laranjeiras do Sul/PR	BDI 1 29,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução de pavimentação asfáltica completa e/ou recape asfáltico de vias urbanas no Perímetro urbano da cidade de									1.915.057,27	
1.			Execução de recapeamento asfáltico					-	1.915.057,27	
1.1.			Serviços preliminares					-	146.076,57	
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES 3,00M X 1,50M)	UN	1,00	1.243,09	BDI 1	1.610,05	1.610,05	RA
1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	22.976,00	2,12	BDI 1	2,75	63.184,00	RA
1.1.3.	DER-PR	505100	FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO	m3	36,33	293,32	BDI 1	379,91	13.802,13	RA
1.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	871,80	2,49	BDI 1	3,23	2.815,91	RA
1.1.5.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	m2	726,50	0,33	BDI 1	0,43	312,40	RA
1.1.6.	DER-PR I	173040	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	0,36	3.861,37	BDI 1	5.001,25	1.800,45	RA
1.1.7.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	36,33	1.221,23	BDI 1	1.581,74	57.464,61	RA
1.1.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.089,75	2,49	BDI 1	3,23	3.519,89	RA
1.1.9.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.233,96	0,98	BDI 1	1,27	1.567,13	RA
1.2.			Recapeamento asfáltico					-	1.580.365,59	
1.2.1.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	m2	22.009,00	0,33	BDI 1	0,43	9.463,87	RA
1.2.2.	DER-PR I	173040	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	11,02	3.861,37	BDI 1	5.001,25	55.113,79	RA
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	880,36	1.221,23	BDI 1	1.581,74	1.392.500,63	RA
1.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	26.410,80	2,49	BDI 1	3,23	85.306,89	RA
1.2.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	29.905,83	0,98	BDI 1	1,27	37.980,41	RA
1.3.			Sinalização horizontal					-	37.081,90	
1.3.1.	DER-PR	822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE	m2	951,55	30,09	BDI 1	38,97	37.081,90	RA
1.4.			Pavimentação asfáltica completa com recape - jose bonifacio					-	151.533,21	
1.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	967,00	2,12	BDI 1	2,75	2.659,25	RA
1.4.2.	DER-PR	606700	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - MEIO FIO	m3	4,54	135,55	BDI 1	175,56	797,04	RA
1.4.3.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	257,00	17,90	BDI 1	23,18	5.957,26	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1087934-07	Nº SICONV 944735	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento asfáltico A			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de pavimentação asfáltica completa e/ou recape asfáltico de vias	MUNICÍPIO / UF Laranjeiras do Sul/PR	BDI 1 29,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Execução de pavimentação asfáltica completa e/ou recape asfáltico de vias urbanas no Perímetro urbano da cidade de									1.915.057,27	
1.4.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	251,00	2,49	BDI 1	3,23	810,73	RA
1.4.5.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	m2	967,00	0,33	BDI 1	0,43	415,81	RA
1.4.6.	DER-PR_I	173040	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	0,48	3.861,37	BDI 1	5.001,25	2.400,60	RA
1.4.7.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	52,54	1.221,23	BDI 1	1.581,74	83.104,62	RA
1.4.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.576,20	2,49	BDI 1	3,23	5.091,13	RA
1.4.9.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.874,10	0,98	BDI 1	1,27	2.380,11	RA
1.4.10.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	108,00	57,02	BDI 1	73,85	7.975,80	RA
1.4.11.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	257,00	63,68	BDI 1	82,48	21.197,36	RA
1.4.12.	Composição	02	RAMPA DE ACESSIBILIDADE CONFORME NBR 9050 - ÁREA DE 4 M2	UN	2,00	631,54	BDI 1	817,97	1.635,94	RA
1.4.13.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	346,50	2,61	BDI 1	3,38	1.171,17	RA
1.4.14.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	51,98	83,00	BDI 1	107,50	5.587,85	RA
1.4.15.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	27,72	120,69	BDI 1	156,32	4.333,19	RA
1.4.16.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	796,95	2,49	BDI 1	3,23	2.574,15	RA
1.4.17.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	m2	346,50	0,47	BDI 1	0,61	211,37	RA
1.4.18.	DER-PR	589100	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	t	0,42	5.937,37	BDI 1	7.690,08	3.229,83	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1087934-07	Nº SICONV 944735	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento asfáltico A			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de pavimentação asfáltica completa e/ou recape asfáltico de vias	MUNICÍPIO / UF Laranjeiras do Sul/PR	BDI 1 29,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Execução de pavimentação asfáltica completa e/ou recape asfáltico de vias urbanas no Perímetro urbano da cidade de									1.915.057,27

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Laranjeiras do Sul/PR
Local
segunda-feira, 15 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONI LUIZ MELETTI
CREA/CAU: CREA PR - 9.990/D
ART/RRT: 1720236083779

RECURSO
↓