



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1087934-07	Nº SICONV 944735	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento asfáltico A			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de pavimentação asfáltica completa e/ou recape asfáltico de vias	MUNICÍPIO / UF Laranjeiras do Sul/PR	BDI 1 29,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução de pavimentação asfáltica completa e/ou recape asfáltico de vias urbanas no Perímetro urbano da cidade de									1.612.935,87	
1.			Execução de recapamento asfáltico					-	1.612.935,87	
1.1.			Serviços preliminares					-	43.377,06	
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES 3,00M X 1,50M)	UN	1,00	1.243,10	BDI 1	1.610,06	1.610,06	RA
1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	15.188,00	2,12	BDI 1	2,75	41.767,00	RA
1.2.			Administração local de obra					-	23.391,09	
1.2.1.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	6.019,94	BDI 1	7.797,03	23.391,09	RA
1.3.			Reperfilamento					-	329.712,23	
1.3.1.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	6.341,00	0,47	BDI 1	0,61	3.868,01	RA
1.3.2.	DER-PR_I	173040	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	3,18	4.452,99	BDI 1	5.767,51	18.340,68	RA
1.3.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	190,23	1.088,03	BDI 1	1.409,22	268.075,92	RA
1.3.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.169,02	2,50	BDI 1	3,24	39.427,62	RA
1.4.			Recapamento asfáltico					-	1.037.042,81	
1.4.1.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	14.821,00	0,47	BDI 1	0,61	9.040,81	RA
1.4.2.	DER-PR_I	173040	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	7,42	4.452,99	BDI 1	5.767,51	42.794,92	RA
1.4.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	535,40	1.260,71	BDI 1	1.632,87	874.238,60	RA
1.4.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	34.249,53	2,50	BDI 1	3,24	110.968,48	RA
1.5.			Sinalização horizontal					-	24.031,18	
1.5.1.	DER-PR	822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE	M2	604,71	30,68	BDI 1	39,74	24.031,18	RA
1.6.			Recape/implantação Rua Ver. Arlindo José Bavaresco					-	155.381,50	
1.6.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.130,00	2,12	BDI 1	2,75	3.107,50	RA
1.6.2.	DER-PR	606700	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - MEIO FIO	M3	3,30	136,75	BDI 1	177,12	584,50	RA
1.6.3.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	110,00	17,90	BDI 1	23,18	2.549,80	RA
1.6.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	100,00	2,50	BDI 1	3,24	324,00	RA
1.6.5.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	1.290,00	0,47	BDI 1	0,61	786,90	RA
1.6.6.	DER-PR_I	173040	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,65	4.452,99	BDI 1	5.767,51	3.748,88	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1087934-07	Nº SICONV 944735	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento asfáltico A			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de pavimentação asfáltica completa e/ou recape asfáltico de vias	MUNICÍPIO / UF Laranjeiras do Sul/PR	BDI 1 29,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Execução de pavimentação asfáltica completa e/ou recape asfáltico de vias urbanas no Perímetro urbano da cidade de									1.612.935,87	
1.6.7.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	37,60	1.260,71	BDI 1	1.632,87	61.395,91	RA
1.6.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.405,27	2,50	BDI 1	3,24	7.793,07	RA
1.6.9.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	416,00	57,02	BDI 1	73,85	30.721,60	RA
1.6.10.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	165,00	66,16	BDI 1	85,69	14.138,85	RA
1.6.11.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	370,00	2,55	BDI 1	3,30	1.221,00	RA
1.6.12.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	74,00	82,96	BDI 1	107,45	7.951,30	RA
1.6.13.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	44,40	120,47	BDI 1	156,03	6.927,73	RA
1.6.14.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.184,00	2,50	BDI 1	3,24	3.836,16	RA
1.6.15.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	370,00	0,49	BDI 1	0,63	233,10	RA
1.6.16.	DER-PR	589100	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,56	5.937,37	BDI 1	7.690,08	4.306,44	RA
1.6.17.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	2.183,37	BDI 1	2.827,90	2.827,90	RA
1.6.18.	DER-PR	610500	CORPO DE BSTC 0,40M COM BERÇO	M	10,00	205,89	BDI 1	266,67	2.666,70	RA
1.6.19.	DER-PR	531020	BRITA GRADUADA 100% PI (MANUAL) PARA REMENDO PROFUNDO	M3	1,25	160,69	BDI 1	208,13	260,16	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1087934-07	Nº SICONV 944735	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento asfáltico A			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de pavimentação asfáltica completa e/ou recape asfáltico de vias	MUNICÍPIO / UF Laranjeiras do Sul/PR	BDI 1 29,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Execução de pavimentação asfáltica completa e/ou recape asfáltico de vias urbanas no Perímetro urbano da cidade de									1.612.935,87
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

Laranjeiras do Sul/PR
Local

sexta-feira, 22 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONI LUIZ MELETTI
CREA/CAU: CREA PR - 9.990/D
ART/RRT: 1720236810565

RECURSO
↓