



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 4113304-23	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Cobertura CAIC			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implementação das ações atividades selecionadas por Itaipu, conforme Plano	MUNICÍPIO / UF Laranjeiras do Sul/PR	BDI 1 31,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Implementação das ações atividades selecionadas por Itaipu, conforme Plano de Ações									754.631,86	
1.			Obras de reforma da Cobertura da Escola					-	754.631,86	
1.1.			Serviços Preliminares					-	2.946,67	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	7,20	311,89	BDI 1	409,26	2.946,67	RA
1.2.			Estrutura para Cobertura em Aço					-	105.232,52	
1.2.1.	SINAPI	92618	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO ENTRE 11M E 12M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00	1.807,24	BDI 1	2.371,46	7.114,38	RA
1.2.2.	Composição	01	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO ENTRE 10M E 11M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	8,00	1.889,63	BDI 1	2.479,57	19.836,56	RA
1.2.3.	Composição	02	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO ENTRE 15M E 16M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	26,00	2.294,49	BDI 1	3.010,83	78.281,58	RA
1.3.			Trama de Aço para Coberturas					-	109.369,12	
1.3.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.884,05	44,24	BDI 1	58,05	109.369,12	RA
1.4.			Subcobertura - Proteção Termica					-	43.285,86	
1.4.1.	SINAPI	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.664,20	19,82	BDI 1	26,01	43.285,86	RA
1.5.			Telha Metálica					-	471.276,26	
1.5.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.884,05	190,63	BDI 1	250,14	471.276,26	RA
1.6.			Forro					-	22.521,43	
1.6.1.	SINAPI	96116	FORRO BEIRAL, EM PVC, INCLUSO O TARUGAMENTO, MEIA-CANA E TESTEIRA EM MADEIRA (ALTURA 15CM) INCLUINDO ESPELHO	M2	219,85	78,07	BDI 1	102,44	22.521,43	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 4113304-23	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Cobertura CAIC			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implementação das ações atividades selecionadas por Itaipu, conforme Plano	MUNICÍPIO / UF Laranjeiras do Sul/PR	BDI 1 31,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Implementação das ações atividades selecionadas por Itaipu, conforme Plano de Ações									754.631,86
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

Laranjeiras do Sul/PR
Local

terça-feira, 2 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONI LUIZ MELETTI
CREA/CAU: PR-9.990/D
ART/RRT: 0

RECURSO
←