







<div>  <div> <div>SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES</div> <div>DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES</div> </div> <div> <div>PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA</div> <div> <div>ENDEREÇO: -</div> <div>MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL</div> <div>LEVANTAMENTO Nº:</div> <div>RESPONSÁVEL TÉCNICO: DIEGO ALEXANDRE VAZ</div> </div> <div> <div>PROTOCOLO Nº:</div> <div>ORGÃO: PMLS</div> <div>TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA</div> <div>ART Nº:</div> <div>REG. CREA: CREA-PR 208.857/</div> </div> <div>  </div> </div> <div> <div>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA</div> <div>REFORMA COLONIA UNIÃO</div> </div> </div>											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						R\$ 2.015,98	R\$ 2.248,92		R\$ 4.264,90
1.1	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	94,26	0,67	1,51	2,18	63,15	142,33	205,48	
1.2	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	5,00	4,48	9,86	14,34	22,40	49,30	71,70	
1.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	5,04	3,43	7,42	10,85	17,28	37,39	54,68	
1.4	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	18,90	8,93	19,09	28,02	168,77	360,80	529,57	
1.5	COMP 016	LIMPEZA E PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA	M2	245,50	3,32	5,60	8,92	815,06	1.374,80	2.189,86	
1.6	COMP 023	REVISÃO GERAL DA COBERTURA - TROCA DE TELHAMENTO DEFEITUOSO (APROVEITAMENTO CONSIDERADO DA COBERTURA DE 80%)	M2	101,90	9,12	2,79	11,91	929,32	284,30	1.213,62	
2		<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>						R\$ 1.340,41	R\$ 76,08		R\$ 1.416,49
2.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	523,27	24,58	547,85	1.046,54	49,16	1.095,70	
2.2	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	293,87	26,92	320,79	293,87	26,92	320,79	
3		<b>ACABAMENTOS</b>						R\$ 14.336,19	R\$ 4.520,79		R\$ 18.856,98
3.1	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	233,13	5,13	4,55	9,68	1.195,93	1.060,71	2.256,65	
3.2	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	38,30	0,72	1,46	2,18	27,57	55,91	83,49	
3.3	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	38,30	12,97	8,02	20,99	496,75	307,16	803,91	
3.4	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	38,25	6,20	2,19	8,39	237,15	83,76	320,91	
3.5	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	65,79	42,29	7,78	50,07	2.782,25	511,84	3.294,10	
3.6	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	65,79	65,34	11,85	77,19	4.298,71	779,61	5.078,33	
3.7	COMP 020	FORRO BEIRAL, EM PVC, INCLUSO O TARUGAMENTO, MEIA-CANA E TESTEIRA EM MADEIRA (ALTURA 15CM) COM PINTURA EM VERNIZ INCOLOR	M2	28,47	91,93	39,42	131,35	2.617,24	1.122,28	3.739,53	
3.8	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	12,38	62,25	20,68	82,93	770,34	255,91	1.026,25	
3.8	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,40	107,72	18,33	126,05	258,52	43,99	302,52	
3.8	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	12,60	131,09	23,78	154,87	1.651,73	299,62	1.951,36	
4		<b>ESQUADRIAS</b>						R\$ 16.472,63	R\$ 1.808,02		R\$ 18.280,65

		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES				PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA				PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMLS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA ART Nº: REG. CREA: CREA-PR 208.857/					
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA REFORMA COLONIA UNIÃO						ENDEREÇO: - MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: DIEGO ALEXANDRE VAZ									
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI				
4.1	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	18,90	526,22	65,39	591,61	9.945,55	1.235,87	11.181,42					
4.1	11188	VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO	M2	18,90	171,33	0,00	171,33	3.238,13	0,00	3.238,13					
4.2	91326	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	703,33	205,85	909,18	1.406,66	411,70	1.818,36					
4.3	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	1.842,55	124,81	1.967,36	1.842,55	124,81	1.967,36					
4.4	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,36	11,83	10,61	22,44	39,74	35,64	75,39					
5		INSTALAÇÕES ELETRICAS						R\$ 1.914,22	R\$ 884,55		R\$ 2.798,77				
5.1	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	12,00	2,48	6,63	9,11	29,76	79,56	109,32					
5.2	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	2,10	0,93	3,03	126,00	55,80	181,80					
5.3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,00	3,18	1,18	4,36	143,10	53,10	196,20					
5.4	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	18,20	14,69	32,89	72,80	58,76	131,56					
5.5	92013	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	53,19	38,87	92,06	106,38	77,74	184,12					
5.6	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	20,67	18,14	38,81	82,68	72,56	155,24					
5.7	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	23,04	18,13	41,17	46,08	36,26	82,34					
5.8	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	10,67	1,41	12,08	10,67	1,41	12,08					
5.9	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	55,66	2,85	58,51	55,66	2,85	58,51					
5.10	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	58,53	7,41	65,94	117,06	14,82	131,88					
5.11	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	11,63	9,33	20,96	174,45	139,95	314,40					
5.12	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	14,28	9,87	24,15	214,20	148,05	362,25					

		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES		PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA				PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMLS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA ART Nº: REG. CREA: CREA-PR 208.857/					
		TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA		ENDEREÇO: - MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: DIEGO ALEXANDRE VAZ									
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI		
5.13	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	7,25	2,06	9,31	217,50	61,80	279,30			
5.14	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	354,52	21,65	376,17	354,52	21,65	376,17			
5.15	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	8,00	20,42	7,53	27,95	163,36	60,24	223,60			
6		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PANICO						R\$ 798,47	R\$ 55,80		R\$ 854,27		
6.1		CENTRAL GLP											
6.1.1	97335	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	10,00	74,92	1,73	76,65	749,20	17,30	766,50			
6.1.2	92311	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	3,00	8,03	5,46	13,49	24,09	16,38	40,47			
6.1.3	103833	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	1,00	25,18	22,12	47,30	25,18	22,12	47,30			
TOTAL DO SERVIÇO								R\$ 36.877,90	R\$ 9.594,16		R\$ 46.472,06		
TOTAL DO SERVIÇO COM BDI - 30,70%								R\$ 45.165,86	R\$ 11.750,36		R\$ 56.916,22		