

**ORÇAMENTO BÁSICO**PROPRIETÁRIO: **AGRO LARANJEIRAS**

DATA BASE SICRO 01/2024

OBRA: **PRIMEIRA ETAPA OBRA DA AGROLARANJEIRAS**

PREÇO:

Item	Código	Fonte	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo unitário	BDI	Valores (R\$)	
								Unitário	Total
1.0			TERRAPLENAGEM						
1.1	5501700	Sicro	Limpeza do terreno	m²	285.416,25	0,53	21,09%	0,64	183.172,31
1.2	5502588	Sicro	Remoção do material de limpeza para bota-fora DMT até 800m	m³	57.083,25	9,86	21,09%	11,94	681.539,23
1.3	5502187	Sicro	Escavação em solo com DMT até 50m	m³	116.341,23	7,16	21,09%	8,67	1.008.676,56
1.4	5502585	Sicro	Escavação em solo com DMT 50 até 200m	m³	63.903,35	7,99	21,09%	9,68	618.266,42
1.5	5502586	Sicro	Escavação em solo com DMT 200 até 400m	m³	17.984,92	8,43	21,09%	10,21	183.586,75
1.6	5502588	Sicro	Escavação em rocha com DMT 600 até 800m	m³	96.719,05	9,86	21,09%	11,94	1.154.766,54
1.7	5502663	Sicro	Escavação em rocha com DMT até 50m	m³	6.865,17	33,15	21,09%	40,14	275.575,17
1.8	5502742	Sicro	Escavação em rocha com DMT 50 até 200m	m³	9.913,68	41,24	21,09%	49,94	495.061,11
1.9	5502978	Sicro	Aterro em solo 100% PN	m³	226.883,50	4,97	21,09%	6,02	1.365.414,65
1.10	5502979	Sicro	Aterro em rocha	m³	12.906,80	16,73	21,09%	20,26	261.468,74
1.11	4413942	Sicro	Espalhamento de material em bota-fora	m³	57.083,25	1,87	21,09%	2,26	129.257,44
Total do grupo									6.356.784,93
2.0			DRENAGEM						
2.1	4805762	Sicro	Escavação de valas em solo	m²	296,50	8,55	21,09%	10,35	3.069,70
2.2	4805765	Sicro	Escavação de valas em rocha	m³	59,30	199,77	21,09%	241,90	14.344,66
2.3	4815671	Sicro	Reaterro de valas com compcatação	m³	237,20	20,07	21,09%	24,30	5.764,58
2.4	2003823	Sicro	Tubulação sobre lastro de brita d=60cm	m	51,00	269,35	21,09%	326,15	16.633,84
2.5	2003827	Sicro	Tubulação sobre lastro de brita d=80cm	m	47,00	452,23	21,09%	547,60	25.737,27
2.6	2003831	Sicro	Tubulação sobre lastro de brita d=100cm	m	19,00	604,00	21,09%	731,38	13.896,19
Total do grupo									79.446,23
3.0			OBRAS COMPLEMENTARES						
3.1	4011209	Sicro	Regularização e compactação do sub-leito	m²	58.366,68	1,22	21,09%	1,48	86.224,38
3.2	4015612	Sicro	Exeução de revestimento primário com cascalho (20cm)	m³	11.673,34	11,95	21,09%	14,47	168.915,03
3.3	5502587	Sicro	Escavação, carga e transporte de cascalho em jazida com DMT até 600m	m³	15.175,34	8,79	21,09%	10,64	161.522,33
Total do grupo									416.661,74
Valo Total									6.852.892,89

Laranjeiras do Sul - PR, 03 de julho de 2024.

Leoni Luiz Meletti
Eng. Civil CREA/PR-9.990/D
Responsável Técnico